

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień		P R O J E K T O W A N Y
45000000-7	Roboty budowlane	J
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	E
45410000-4	Tynkowanie	T
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	S
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych	P
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian	Z
45453100-8	Roboty renowacyjne	O
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie	O
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNO-MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W TARNOWSKICH	L S
ADRES INWESTYCJI:	Tarnowskie Góry ul. Opolska 26	W
NAZWA INWESTORA:	POWIAT TARNOGÓRSKI	B
ADRES INWESTORA:	42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. KARŁUSZOWIEC 5	A R B
BRANŻE:	Budowlana	A R
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE		Y
Budowlana	Szymno Mikunda	1 4 / 3 6
DATA OPRACOWANIA:	16.10.2022	4 1 - 5 1 6 C H O R Z Ó W

K
O
S
Z
T
O
R
Y
S

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO						
1			WC1			
1.1	45110000-1		DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI			
1.1.1			Wyposażenie			
1 d.1.1.1	KNR 4-02 0235-06	ST.00.00 ST.B-01	Demontaż umywalki	kpl.		
	WC		4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
2 d.1.1.1	KNR 4-02 0235-01	ST.00.00 ST.B-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
3 d.1.1.1	KNR 4-02 0235-08	ST.00.00 ST.B-01	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
1.1.2			Sufity			
4 d.1.1.2	KNR 4-01 0701-11	ST.00.00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC1		25,01	m2	25,010	
					RAZEM	25,010
1.1.3			Ściany			
5 d.1.1.3	KNR 13-23 0105-01	ST.00.00 ST.B-01	Rozbiórki drewnianych ścianek	m2		
	WC1		12,1 * 2,05	m2	24,805	
					RAZEM	24,805
6 d.1.1.3	DC 20 0121-1	ST.00.00 ST.B-01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki	m2		
	WC1		(11,9 + 17,5) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0	m2	29,400 29,400 29,400 58,800	
					RAZEM	58,800
7 d.1.1.3	KNR 4-01 0701-05	ST.00.00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC1		(11,9 + 17,5) * 2,55	m2	74,970	
					RAZEM	74,970
1.1.4			Podłogi			
8 d.1.1.4	KNR 7-28 0301-8	ST.00.00 ST.B-01	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek	m2		
			poz.4	m2	25,010	
					RAZEM	25,010

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST.00. 00 ST.B- 01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.8	m2	25,010	
					RAZEM	25,010
1.1.5			Odpady			
10 d.1.1. 5	KNR 19-01 0116-5 analogia	ST.00. 00 ST.B- 01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
	plytki tynk posadzka		(poz.6 + poz.8) * 0,01 (poz.4 + poz.7) * 0,035 poz.9 * 0,1	m3 m3 m3	0,838 3,499 2,501	
					RAZEM	6,838
11 d.1.1. 5	KNR 4-01 0108-9	ST.00. 00 ST.B- 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.10	m3	6,838	
					RAZEM	6,838
12 d.1.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Oплата za składowanie odpadów i utylizację	m3		
			poz.10	m3	6,838	
					RAZEM	6,838
13 d.1.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Utylizacja zdemontowanego wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2	45410000-4 45430000-0 45440000-3		PRACE REMONTOWE			
1.2.1	45430000-0		Podłogi			
14 d.1.2. 1	KNKRB 2 0602-03 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.5 cm	m2		
			poz.8	m2	25,010	
					RAZEM	25,010
15 d.1.2. 1	TZKNBK VII -49 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3	m2		
			poz.14	m2	25,010	
					RAZEM	25,010
16 d.1.2. 1	KNR 2-02 1101-1 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 5 cm - beton zbrojony	m3		
			poz.14 * 0,07	m3	1,751	
					RAZEM	1,751
17 d.1.2. 1	KNR AT-40 0413-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		poz.14	m2	25,010	
					RAZEM	25,010

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2. 1	KNR K-04 0602-03	ST.00. 00 ST.B-02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
19 d.1.2. 1	KNR 2-02 1118-10 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe rektyfikowane min. 45x45cm	m2		
			poz. 14	m2	25,010	
					RAZEM	25,010
20 d.1.2. 1	KNR 2-02 1120-01 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
21 d.1.2. 1	KNR 2-02 1120-02 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.20	m	30,000	
					RAZEM	30,000
1.2.2	45430000-0 45440000-3		Ściany			
22 d.1.2. 2	NNRNKB 2-02 1134-2	ST.00. 00 ST.B-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.7	m2	74,970	
					RAZEM	74,970
23 d.1.2. 2	KNR 2-02 0803-2	ST.00. 00 ST.B-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.22 - poz.24	m2	16,170	
					RAZEM	16,170
24 d.1.2. 2	KNR 2-02 0803-02	ST.00. 00 ST.B-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.28	m2	58,800	
					RAZEM	58,800
25 d.1.2. 2	KNR 4-01 0719-04 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.22	m2	74,970	
					RAZEM	74,970
26 d.1.2. 2	KNR AT-40 0413-01	ST.00. 00 ST.B-02	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		(9,14) * 2,10	m2	19,194	
					RAZEM	19,194
27 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-04	ST.00. 00 ST.B-02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			5 * 4 * 2,1	m	42,000	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	42,000
28 d.1.2. 2	KNR 2-02 0829-11 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytka rektyfikowana min. 75x25cm	m2		
	WC1		(11,9 + 17,5) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) C (Suma częściowa) D (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0 + D.C * 2,7	m2	29,400 29,400 29,400 0,000 0,000 58,800	
					RAZEM	58,800
29 d.1.2. 2	KNNRS 2 0802-6 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie	m2		
			poz.23	m2	16,170	
					RAZEM	16,170
30 d.1.2. 2	KNNR 3 0605-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz.23	m2	16,170	
					RAZEM	16,170
1.2.3	45421146-9		Sufit			
31 d.1.2. 3	KNR AT-43 0210-07	ST.00. 00 ST.B- 02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
			poz.4	m2	25,010	
					RAZEM	25,010
32 d.1.2. 3	KNR 2-02 1505-3	ST.00. 00 ST.B- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
			poz.31	m2	25,010	
					RAZEM	25,010
1.2.4	45420000-7 45453100-8		Stołarka drzwiowa			
33 d.1.2. 4	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 03	Renowacja konserwatorska drzwi drewnianych wraz z wymianą ślusarki	kpl		
			8	kpl	8,000	
					RAZEM	8,000
34 d.1.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi drewniane wg wzoru, spełniające wymagania projektowe i konserwatorskie.	m2		
			1,83	m2	1,830	
					RAZEM	1,830
35 d.1.2. 4		ST.00. 00 ST.B- 03	Dostarczenie i montaż systemowych kabin toaletowych HPL gr.12mm	kpl		
			6	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
1.3			WYPOSAŻENIE			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.3	NNRNKB 202 2143-04 analogia		(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - blaty łazienkowe	m		
			2,35	m	2,350	
					RAZEM	2,350
37 d.1.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż luster	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.1.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Suszarka elektryczna do rąk - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.1.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na mydło - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
40 d.1.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy - stal nierdzewna	kpl		
			6	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
41 d.1.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Szczotki do czyszczenia wc wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			6	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
42 d.1.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
2			WC2			
2.1	45110000-1		DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI			
2.1.1			Wyposażenie			
43 d.2.1. 1	KNR 4-02 0235-06	ST.00. 00 ST.B- 01	Demontaż umywalki	kpl.		
	WC		4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
44 d.2.1. 1	KNR 4-02 0235-01	ST.00. 00 ST.B- 01	Demontaż pisuaru	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
45 d.2.1. 1	KNR 4-02 0235-08	ST.00. 00 ST.B- 01	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			6	kpl.	6,000	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,000
2.1.2			Sufity			
46 d.2.1. 2	KNR 4-01 0701-11	ST.00. 00 ST.B- 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC2		25,99	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
2.1.3			Ściany			
47 d.2.1. 3	KNR 13-23 0105-01	ST.00. 00 ST.B- 01	Rozbiórki drewnianych ścianek	m2		
	WC2		12,4 * 2,30	m2	28,520	
					RAZEM	28,520
48 d.2.1. 3	DC 20 0121- 1	ST.00. 00 ST.B- 01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki	m2		
	WC2		12,1 + 17,5 A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0	m2	29,600 29,600 29,600 59,200	
					RAZEM	59,200
49 d.2.1. 3	KNR 4-01 0701-05	ST.00. 00 ST.B- 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC2		12,1 * 3,91 + 17,5 * 2,82	m2	96,661	
					RAZEM	96,661
2.1.4			Podłogi			
50 d.2.1. 4	KNR 7-28 0301-8	ST.00. 00 ST.B- 01	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek	m2		
			poz.46	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
51 d.2.1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST.00. 00 ST.B- 01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.50	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
2.1.5			Odpady			
52 d.2.1. 5	KNR 19-01 0116-5 analogia	ST.00. 00 ST.B- 01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
	płytki tynk posadzka		(poz.48 + poz.50) * 0,01 (poz.46 + poz.49) * 0,035 poz.51 * 0,1	m3 m3 m3	0,852 4,293 2,599	
					RAZEM	7,744
53 d.2.1. 5	KNR 4-01 0108-9	ST.00. 00 ST.B- 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.52	m3	7,744	
					RAZEM	7,744

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B-01	Oplata za składowanie odpadów i utylizację	m3		
			poz.52	m3	7,744	
					RAZEM	7,744
55 d.2.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B-01	Utylizacja zdemontowanego wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.2	45410000-4 45430000-0 45440000-3		PRACE REMONTOWE			
2.2.1	45430000-0		Podłogi			
56 d.2.2. 1	KNKRB 2 0602-03 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.5 cm	m2		
			poz.50	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
57 d.2.2. 1	TZKNBK VII -49 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3	m2		
			poz.56	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
58 d.2.2. 1	KNR 2-02 1101-1 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 5 cm - beton zbrojony	m3		
			poz.56 * 0,07	m3	1,819	
					RAZEM	1,819
59 d.2.2. 1	KNR AT-40 0413-03	ST.00. 00 ST.B-02	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		poz.56	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
60 d.2.2. 1	KNR K-04 0602-03	ST.00. 00 ST.B-02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
61 d.2.2. 1	KNR 2-02 1118-10 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe rektyfikowane min. 45x45cm	m2		
			poz.56	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
62 d.2.2. 1	KNR 2-02 1120-01 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.2.2. 1	KNR 2-02 1120-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.62	m	30,000	
					RAZEM	30,000
2.2.2	45430000-0 45440000-3		Ściany			
64 d.2.2. 2	NNRNKB 2- 02 1134-2	ST.00. 00 ST.B- 02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.49	m2	96,661	
					RAZEM	96,661
65 d.2.2. 2	KNR 2-02 0803-2	ST.00. 00 ST.B- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.64 - poz.66	m2	37,461	
					RAZEM	37,461
66 d.2.2. 2	KNR 2-02 0803-02	ST.00. 00 ST.B- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.70	m2	59,200	
					RAZEM	59,200
67 d.2.2. 2	KNR 4-01 0719-04 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.64	m2	96,661	
					RAZEM	96,661
68 d.2.2. 2	KNR AT-40 0413-01	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
			(3,34) * 2,10	m2	7,014	
					RAZEM	7,014
69 d.2.2. 2	KNR K-04 0602-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			5 * 4 * 2,1	m	42,000	
					RAZEM	42,000
70 d.2.2. 2	KNR 2-02 0829-11 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytka rektyfikowana min. 75x25cm	m2		
	WC2		12,1 + 17,5 A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) C (Suma częściowa) D (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0 + D.C * 2,7	m2	29,600 29,600 29,600 0,000 0,000 59,200	
					RAZEM	59,200
71 d.2.2. 2	KNNRS 2 0802-6 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie	m2		

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.65	m2	37,461	
					RAZEM	37,461
72 d.2.2. 2	KNNR 3 0605-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz.65	m2	37,461	
					RAZEM	37,461
2.2.3	45421146-9		Sufit			
73 d.2.2. 3	KNR AT-43 0210-07	ST.00. 00 ST.B- 02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
			poz.46	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
74 d.2.2. 3	KNR 2-02 1505-3	ST.00. 00 ST.B- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
			poz.73	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
2.2.4	45420000-7 45453100-8		Stołarka drzwiowa			
75 d.2.2. 4	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 03	Renowacja konserwatorska drzwi drewnianych wraz z wymianą ślusarki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
76 d.2.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi drewniane wg wzoru, spełniające wymagania projektowe i konserwatorskie.	m2		
			1,6	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
77 d.2.2. 4		ST.00. 00 ST.B- 03	Dostarczenie i montaż systemowych kabin toaletowych HPL gr.12mm	kpl		
			6	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
2.3			WYPOSAŻENIE			
78 d.2.3	NNRNKB 202 2143-04 analogia		(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - blaty łazienkowe	m		
			2,85	m	2,850	
					RAZEM	2,850
79 d.2.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż luster	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
80 d.2.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Suszarka elektryczna do rąk - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.2.3		ST.00. 00 ST.B-04	Dostarczenie i montaż podajników na mydło - stal nierdzewna	kpl		
			3	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
82 d.2.3		ST.00. 00 ST.B-04	Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy - stal nierdzewna	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
83 d.2.3		ST.00. 00 ST.B-04	Szczotki do czyszczenia wc wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
84 d.2.3		ST.00. 00 ST.B-04	Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
3			WC3 - Niepełnosprawnych			
3.1	45110000-1		DEMONTAŻE, ROZBIORKI			
3.1.1			Wyposażenie			
85 d.3.1. 1	KNR 4-02 0235-06	ST.00. 00 ST.B-01	Demontaż umywalki	kpl.		
	WC		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.1.2			Sufity			
86 d.3.1. 2	KNR 4-01 0701-11	ST.00. 00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC3		18,06	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
3.1.3			Ściany			
87 d.3.1. 3	DC 20 0121-1	ST.00. 00 ST.B-01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki	m2		
	WC3		(11,9 + 5,5 + 9,9) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0	m2	27,300 27,300 27,300 54,600	
					RAZEM	54,600
88 d.3.1. 3	KNR 4-01 0701-05	ST.00. 00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC3		(11,9 + 5,5 + 9,9) * 4,02	m2	109,746	
					RAZEM	109,746
3.1.4			Podłogi			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.3.1. 4	KNR 7-28 0301-8	ST.00. 00 ST.B- 01	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek	m2		
			poz.86	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
90 d.3.1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST.00. 00 ST.B- 01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.89	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
3.1.5			Odpady			
91 d.3.1. 5	KNR 19-01 0116-5 analogia	ST.00. 00 ST.B- 01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
	płytki		(poz.87 + poz.89) * 0,01	m3	0,727	
	tynk		(poz.86 + poz.88) * 0,035	m3	4,473	
	posadzka		poz.90 * 0,1	m3	1,806	
					RAZEM	7,006
92 d.3.1. 5	KNR 4-01 0108-9	ST.00. 00 ST.B- 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.91	m3	7,006	
					RAZEM	7,006
93 d.3.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Opłata za składowanie odpadów i utylizację	m3		
			poz.91	m3	7,006	
					RAZEM	7,006
94 d.3.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Utylizacja zdemontowanego wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.2	45410000-4 45430000-0 45440000-3		PRACE REMONTOWE			
3.2.1	45430000-0		Podłogi			
95 d.3.2. 1	KNKRB 2 0602-03 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.5 cm	m2		
			poz.89	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
96 d.3.2. 1	TZKNBK VII -49 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3	m2		
			poz.95	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
97 d.3.2. 1	KNR 2-02 1101-1 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 5 cm - beton zbrojony	m3		
			poz.95 * 0,07	m3	1,264	
					RAZEM	1,264

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.3.2. 1	KNR AT-40 0413-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		poz.95	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
99 d.3.2. 1	KNR K-04 0602-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
100 d.3.2. 1	KNR 2-02 1118-10 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe rektyfikowane min. 45x45cm	m2		
			poz.95	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
101 d.3.2. 1	KNR 2-02 1120-01 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
102 d.3.2. 1	KNR 2-02 1120-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.101	m	30,000	
					RAZEM	30,000
3.2.2	45430000-0 45440000-3		Ściany			
103 d.3.2. 2	KNR 19-01 0339-02	ST.00. 00 ST.B- 02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełne o gr. 1/2 cegły	m2		
	WC3		$(2,85 + 1,65 + 1,1) * 4,02$	m2	22,512	
					RAZEM	22,512
104 d.3.2. 2	NNRNKB 2- 02 1134-2	ST.00. 00 ST.B- 02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.88	m2	109,746	
					RAZEM	109,746
105 d.3.2. 2	KNR 2-02 0803-2	ST.00. 00 ST.B- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.104 - poz.106	m2	55,146	
					RAZEM	55,146
106 d.3.2. 2	KNR 2-02 0803-02	ST.00. 00 ST.B- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.110	m2	54,600	
					RAZEM	54,600
107 d.3.2. 2	KNR 4-01 0719-04 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.104	m2	109,746	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	109,746
108 d.3.2. 2	KNR AT-40 0413-01	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		(5,15) * 2,10	m2	10,815	
					RAZEM	10,815
109 d.3.2. 2	KNR K-04 0602-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			5 * 4 * 2,1	m	42,000	
					RAZEM	42,000
110 d.3.2. 2	KNR 2-02 0829-11 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytka rektyfikowana min. 75x25cm	m2		
	WC3		(11,9 + 5,5 + 9,9) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) C (Suma częściowa) D (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0 + D.C * 2,7	m2	27,300 27,300 27,300 0,000 0,000 54,600	
					RAZEM	54,600
111 d.3.2. 2	KNR NR 2 0802-6 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie	m2		
			poz. 105	m2	55,146	
					RAZEM	55,146
112 d.3.2. 2	KNR NR 3 0605-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz. 105	m2	55,146	
					RAZEM	55,146
3.2.3	45421146-9		Sufit			
113 d.3.2. 3	KNR AT-43 0210-07	ST.00. 00 ST.B- 02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
			poz. 86	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
114 d.3.2. 3	KNR 2-02 1505-3	ST.00. 00 ST.B- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
			poz. 113	m2	18,060	
					RAZEM	18,060
3.2.4	45420000-7 45453100-8		Stolarka drzwiowa			
115 d.3.2. 4	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 03	Renowacja konserwatorska drzwi drewnianych wraz z wymianą ślusarki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.3.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 03	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi drewniane wg wzoru, spełniające wymagania projektowe i konserwatorskie.	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
3.3			WYPOSAŻENIE			
117 d.3.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż luster - lustro uchylne z uchwytem	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
118 d.3.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Suszarka elektryczna do rąk - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
119 d.3.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na mydło - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
120 d.3.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
121 d.3.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Szczotki do czyszczenia wc wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
122 d.3.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
123 d.3.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostawa i montaż wyposażenia WC osób niepełnosprawnych (poręcze, uchwyty, itd.)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4			WC4			
4.1	45110000-1		DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI			
4.1.1			Wyposażenie			
124 d.4.1. 1	KNR 4-02 0235-06	ST.00. 00 ST.B- 01	Demontaż umywalki	kpl.		
	WC		4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.4.1. 1	KNR 4-02 0235-08	ST.00. 00 ST.B- 01	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
4.1.2			Sufity			
126 d.4.1. 2	KNR 4-01 0701-11	ST.00. 00 ST.B- 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC4		26,63	m2	26,630	
					RAZEM	26,630
4.1.3			Ściany			
127 d.4.1. 3	KNR 13-23 0105-01	ST.00. 00 ST.B- 01	Rozbiórki drewnianych ścianek	m2		
	WC4		12,3 * 2,30	m2	28,290	
					RAZEM	28,290
128 d.4.1. 3	DC 20 0121- 1	ST.00. 00 ST.B- 01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki	m2		
	WC4		(12,9 + 17,5) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0	m2	30,400 30,400 30,400 60,800	
					RAZEM	60,800
129 d.4.1. 3	KNR 4-01 0701-05	ST.00. 00 ST.B- 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC6		(12,9 + 17,5) * 3,91	m2	118,864	
					RAZEM	118,864
4.1.4			Podłogi			
130 d.4.1. 4	KNR 7-28 0301-8	ST.00. 00 ST.B- 01	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek	m2		
			poz. 126	m2	26,630	
					RAZEM	26,630
131 d.4.1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST.00. 00 ST.B- 01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz. 130	m2	26,630	
					RAZEM	26,630
4.1.5			Odpady			
132 d.4.1. 5	KNR 19-01 0116-5 analogia	ST.00. 00 ST.B- 01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
	płytki		(poz. 128 + poz. 130) * 0,01	m3	0,874	
	tynk		(poz. 126 + poz. 129) * 0,035	m3	5,092	
	posadzka		poz. 131 * 0,1	m3	2,663	
					RAZEM	8,629

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133 d.4.1. 5	KNR 4-01 0108-9	ST.00. 00 ST.B- 01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz. 132	m3	8,629	
					RAZEM	8,629
134 d.4.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Opłata za składowanie odpadów i utylizację	m3		
			poz. 132	m3	8,629	
					RAZEM	8,629
135 d.4.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Utylizacja zdemontowanego wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4.2	45410000-4 45430000-0 45440000-3		PRACE REMONTOWE			
4.2.1	45430000-0		Podłogi			
136 d.4.2. 1	KNKRB 2 0602-03 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.5 cm	m2		
			poz. 130	m2	26,630	
					RAZEM	26,630
137 d.4.2. 1	TZKNBK VII -49 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3	m2		
			poz. 136	m2	26,630	
					RAZEM	26,630
138 d.4.2. 1	KNR 2-02 1101-1 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 5 cm - beton zbrojony	m3		
			poz. 136 * 0,07	m3	1,864	
					RAZEM	1,864
139 d.4.2. 1	KNR AT-40 0413-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		poz. 136	m2	26,630	
					RAZEM	26,630
140 d.4.2. 1	KNR K-04 0602-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			12,9 + 17,5	m	30,400	
					RAZEM	30,400
141 d.4.2. 1	KNR 2-02 1118-10 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe rektyfikowane min. 45x45cm	m2		
			poz. 136	m2	26,630	
					RAZEM	26,630

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.4.2. 1	KNR 2-02 1120-01 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			poz. 140	m	30,400	
					RAZEM	30,400
143 d.4.2. 1	KNR 2-02 1120-02 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz. 142	m	30,400	
					RAZEM	30,400
4.2.2	45430000-0 45440000-3		Ściany			
144 d.4.2. 2	NNRNKB 2-02 1134-2	ST.00. 00 ST.B-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz. 129	m2	118,864	
					RAZEM	118,864
145 d.4.2. 2	KNR 2-02 0803-2	ST.00. 00 ST.B-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz. 144 - poz. 146	m2	58,064	
					RAZEM	58,064
146 d.4.2. 2	KNR 2-02 0803-02	ST.00. 00 ST.B-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz. 150	m2	60,800	
					RAZEM	60,800
147 d.4.2. 2	KNR 4-01 0719-04 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz. 144	m2	118,864	
					RAZEM	118,864
148 d.4.2. 2	KNR AT-40 0413-01	ST.00. 00 ST.B-02	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
			(16,02) * 2,10	m2	33,642	
					RAZEM	33,642
149 d.4.2. 2	KNR K-04 0602-04	ST.00. 00 ST.B-02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			5 * 4 * 2,1	m	42,000	
					RAZEM	42,000
150 d.4.2. 2	KNR 2-02 0829-11 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytka rektyfikowana min. 75x25cm	m2		
	WC4		(12,9 + 17,5)		30,400	
			A (Suma częściowa)		30,400	
			B (Obliczenie pomocnicze)		30,400	
			C (Suma częściowa)		0,000	
			D (Obliczenie pomocnicze)		0,000	
			B.A * 2,0 + D.C * 2,7	m2	60,800	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	60,800
151 d.4.2. 2	KNNRS 2 0802-6 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie	m2		
			poz. 145	m2	58,064	
					RAZEM	58,064
152 d.4.2. 2	KNNR 3 0605-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz. 145	m2	58,064	
					RAZEM	58,064
4.2.3	45421146-9		Sufit			
153 d.4.2. 3	KNR AT-43 0210-07	ST.00. 00 ST.B- 02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
			poz. 126	m2	26,630	
					RAZEM	26,630
154 d.4.2. 3	KNR 2-02 1505-3	ST.00. 00 ST.B- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
			poz. 153	m2	26,630	
					RAZEM	26,630
4.2.4	45420000-7 45453100-8		Stołarka drzwiowa			
155 d.4.2. 4	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 03	Renowacja konserwatorska drzwi drewnianych wraz z wymianą ślusarki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
156 d.4.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi drewniane wg wzoru, spełniające wymagania projektowe i konserwatorskie.	m2		
			1,67	m2	1,670	
					RAZEM	1,670
157 d.4.2. 4		ST.00. 00 ST.B- 03	Dostarczenie i montaż systemowych kabin toaletowych HPL gr.12mm	kpl		
			6	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
4.3			WYPOSAŻENIE			
158 d.4.3	NNRNKB 202 2143-04 analogia		(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - blaty łazienkowe	m		
			2,85	m	2,850	
					RAZEM	2,850
159 d.4.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż luster	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.4.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Suszarka elektryczna do rąk - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
161 d.4.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na mydło - stal nierdzewna	kpl		
			3	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
162 d.4.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy - stal nierdzewna	kpl		
			6	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
163 d.4.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Szczotki do czyszczenia wc wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			6	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
164 d.4.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
5			WC5			
5.1	45110000-1		DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI			
5.1.1			Wyposażenie			
165 d.5.1. 1	KNR 4-02 0235-06	ST.00. 00 ST.B- 01	Demontaż umywalki	kpl.		
	WC		2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
166 d.5.1. 1	KNR 4-02 0235-08	ST.00. 00 ST.B- 01	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
5.1.2			Sufity			
167 d.5.1. 2	KNR 4-01 0701-11	ST.00. 00 ST.B- 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC5		15,22	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
5.1.3			Ściany			
168 d.5.1. 3	KNR 13-23 0105-01	ST.00. 00 ST.B- 01	Rozbiórki drewnianych ścianek	m2		
	WC5		9,4 * 2,30	m2	21,620	
					RAZEM	21,620

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.5.1. 3	DC 20 0121-1	ST.00.00 ST.B-01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki	m2		
	WC5		(8,5 + 14,30) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0	m2	22,800 22,800 22,800 45,600	
					RAZEM	45,600
170 d.5.1. 3	KNR 4-01 0701-05	ST.00.00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC7		(8,5 + 14,30) * 3,82	m2	87,096	
					RAZEM	87,096
5.1.4			Podłogi			
171 d.5.1. 4	KNR 7-28 0301-8	ST.00.00 ST.B-01	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek	m2		
			poz. 167	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
172 d.5.1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST.00.00 ST.B-01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz. 171	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
5.1.5			Odpady			
173 d.5.1. 5	KNR 19-01 0116-5 analogia	ST.00.00 ST.B-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
	płytki		(poz. 169 + poz. 171) * 0,01	m3	0,608	
	tynk		(poz. 167 + poz. 170) * 0,035	m3	3,581	
	posadzka		poz. 172 * 0,1	m3	1,522	
					RAZEM	5,711
174 d.5.1. 5	KNR 4-01 0108-9	ST.00.00 ST.B-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz. 173	m3	5,711	
					RAZEM	5,711
175 d.5.1. 5	kalk. własna	ST.00.00 ST.B-01	Opłata za składowanie odpadów i utylizację	m3		
			poz. 173	m3	5,711	
					RAZEM	5,711
176 d.5.1. 5	kalk. własna	ST.00.00 ST.B-01	Utylizacja zdemontowanego wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5.2	45410000-4 45430000-0 45440000-3		PRACE REMONTOWE			
5.2.1	45430000-0		Podłogi			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177 d.5.2. 1	KNKRB 2 0602-03 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.5 cm	m2		
			poz.171	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
178 d.5.2. 1	TZKNBK VII -49 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3	m2		
			poz.177	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
179 d.5.2. 1	KNR 2-02 1101-1 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 5 cm - beton zbrojony	m3		
			poz.177 * 0,07	m3	1,065	
					RAZEM	1,065
180 d.5.2. 1	KNR AT-40 0413-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		poz.177	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
181 d.5.2. 1	KNR K-04 0602-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			244,90	m	244,900	
					RAZEM	244,900
182 d.5.2. 1	KNR 2-02 1118-10 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe rektyfikowane min. 45x45cm	m2		
			poz.177	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
183 d.5.2. 1	KNR 2-02 1120-01 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			244,90	m	244,900	
					RAZEM	244,900
184 d.5.2. 1	KNR 2-02 1120-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.183	m	244,900	
					RAZEM	244,900
5.2.2	45430000-0 45440000-3		Ściany			
185 d.5.2. 2	KNR 19-01 0339-02	ST.00. 00 ST.B- 02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełne o gr. 1/2 cegły	m2		
	WC5		(2,3) * 3,9	m2	8,970	
					RAZEM	8,970
186 d.5.2. 2	NNRNKB 2- 02 1134-2	ST.00. 00 ST.B- 02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.170	m2	87,096	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	87,096
187 d.5.2. 2	KNR 2-02 0803-2	ST.00. 00 ST.B- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz. 186 - poz. 188	m2	41,496	
					RAZEM	41,496
188 d.5.2. 2	KNR 2-02 0803-02	ST.00. 00 ST.B- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz. 192	m2	45,600	
					RAZEM	45,600
189 d.5.2. 2	KNR 4-01 0719-04 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz. 186	m2	87,096	
					RAZEM	87,096
190 d.5.2. 2	KNR AT-40 0413-01	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
			(16,02) * 2,10	m2	33,642	
					RAZEM	33,642
191 d.5.2. 2	KNR K-04 0602-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			5 * 4 * 2,1	m	42,000	
					RAZEM	42,000
192 d.5.2. 2	KNR 2-02 0829-11 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytka rektyfikowana min. 75x25cm	m2		
	WC5		(8,5 + 14,30) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) C (Suma częściowa) D (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0 + D.C * 2,7	m2	22,800 22,800 22,800 0,000 0,000 45,600	
					RAZEM	45,600
193 d.5.2. 2	KNNR 2 0802-6 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie	m2		
			poz. 187	m2	41,496	
					RAZEM	41,496
194 d.5.2. 2	KNNR 3 0605-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz. 187	m2	41,496	
					RAZEM	41,496
5.2.3	45421146-9		Sufit			
195 d.5.2. 3	KNR AT-43 0210-07	ST.00. 00 ST.B- 02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz. 167	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
196 d.5.2. 3	KNR 2-02 1505-3	ST.00. 00 ST.B- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
			poz. 195	m2	15,220	
					RAZEM	15,220
5.2.4	45420000-7 45453100-8		Stolarka drzwiowa			
197 d.5.2. 4	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 03	Renowacja konserwatorska drzwi drewnianych wraz z wymianą ślusarki	kpl		
			8	kpl	8,000	
					RAZEM	8,000
198 d.5.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi drewniane wg wzoru, spełniające wymagania projektowe i konserwatorskie.	m2		
			1,80	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
199 d.5.2. 4		ST.00. 00 ST.B- 03	Dostarczenie i montaż systemowych kabin toaletowych HPL gr.12mm	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
5.3			WYPOSAŻENIE			
200 d.5.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż luster	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
201 d.5.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Suszarka elektryczna do rąk - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
202 d.5.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na mydło - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
203 d.5.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy - stal nierdzewna	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
204 d.5.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Szczotki do czyszczenia wc wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.5.3		ST.00. 00 ST.B-04	Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			5	kpl	5,000	
					RAZEM	5,000
6			WC6 - Nauczycielskie			
6.1	45110000-1		DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI			
6.1.1			Wyposażenie			
206 d.6.1. 1	KNR 4-02 0235-06	ST.00. 00 ST.B-01	Demontaż umywalki	kpl.		
	WC		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
207 d.6.1. 1	KNR 4-02 0235-08	ST.00. 00 ST.B-01	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.1.2			Sufity			
208 d.6.1. 2	KNR 4-01 0701-11	ST.00. 00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC6		6,33	m2	6,330	
					RAZEM	6,330
6.1.3			Ściany			
209 d.6.1. 3	KNR 13-23 0105-01	ST.00. 00 ST.B-01	Rozbiórki drewnianych ścianek	m2		
	WC6		1,20 * 2,1	m2	2,520	
					RAZEM	2,520
210 d.6.1. 3	DC 20 0121- 1	ST.00. 00 ST.B-01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki	m2		
	WC6		(9,8 + 15,6) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0	m2	25,400 25,400 25,400 50,800	
					RAZEM	50,800
211 d.6.1. 3	KNR 4-01 0701-05	ST.00. 00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	WC6		(9,8 + 15,6) * 3,80	m2	96,520	
					RAZEM	96,520
6.1.4			Podłogi			
212 d.6.1. 4	KNR 7-28 0301-8	ST.00. 00 ST.B-01	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek	m2		
			poz.208	m2	6,330	
					RAZEM	6,330

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213 d.6.1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST.00. 00 ST.B- 01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.212	m2	6,330	
					RAZEM	6,330
6.1.5			Odpady			
214 d.6.1. 5	KNR 19-01 0116-5 analogia	ST.00. 00 ST.B- 01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
	plytki tynk posadzka		(poz.210 + poz.212) * 0,01 (poz.208 + poz.211) * 0,035 poz.213 * 0,1	m3 m3 m3	0,571 3,600 0,633	
					RAZEM	4,804
215 d.6.1. 5	KNR 4-01 0108-9	ST.00. 00 ST.B- 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.214	m3	4,804	
					RAZEM	4,804
216 d.6.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Oplata za składowanie odpadów i utylizację	m3		
			poz.214	m3	4,804	
					RAZEM	4,804
217 d.6.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Utylizacja zdemontowanego wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.2	45410000-4 45430000-0 45440000-3		PRACE REMONTOWE			
6.2.1	45430000-0		Podłogi			
218 d.6.2. 1	KNKRB 2 0602-03 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.5 cm	m2		
			poz.212	m2	6,330	
					RAZEM	6,330
219 d.6.2. 1	TZKNBK VII -49 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3	m2		
			poz.218	m2	6,330	
					RAZEM	6,330
220 d.6.2. 1	KNR 2-02 1101-1 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 5 cm - beton zbrojony	m3		
			poz.218 * 0,07	m3	0,443	
					RAZEM	0,443
221 d.6.2. 1	KNR AT-40 0413-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		poz.218	m2	6,330	
					RAZEM	6,330

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
222 d.6.2. 1	KNR K-04 0602-03	ST.00. 00 ST.B-02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			244,90	m	244,900	
					RAZEM	244,900
223 d.6.2. 1	KNR 2-02 1118-10 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe rektyfikowane min. 45x45cm	m2		
			poz.218	m2	6,330	
					RAZEM	6,330
224 d.6.2. 1	KNR 2-02 1120-01 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			244,90	m	244,900	
					RAZEM	244,900
225 d.6.2. 1	KNR 2-02 1120-02 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.224	m	244,900	
					RAZEM	244,900
6.2.2	45430000-0 45440000-3		Ściany			
226 d.6.2. 2	KNR 19-01 0339-02	ST.00. 00 ST.B-02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełne o gr. 1/2 cegły	m2		
	WC6		(1,15) * 3,85	m2	4,428	
					RAZEM	4,428
227 d.6.2. 2	NNRNKB 2-02 1134-2	ST.00. 00 ST.B-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.211	m2	96,520	
					RAZEM	96,520
228 d.6.2. 2	KNR 2-02 0803-2	ST.00. 00 ST.B-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.227 - poz.229	m2	45,720	
					RAZEM	45,720
229 d.6.2. 2	KNR 2-02 0803-02	ST.00. 00 ST.B-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.233	m2	50,800	
					RAZEM	50,800
230 d.6.2. 2	KNR 4-01 0719-04 analogia	ST.00. 00 ST.B-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.227	m2	96,520	
					RAZEM	96,520
231 d.6.2. 2	KNR AT-40 0413-01	ST.00. 00 ST.B-02	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		(13,33) * 2,10	m2	27,993	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	27,993
232 d.6.2. 2	KNR K-04 0602-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			5 * 4 * 2,1	m	42,000	
					RAZEM	42,000
233 d.6.2. 2	KNR 2-02 0829-11 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytki rektyfikowane min. 75x25cm	m2		
	WC6		(9,8 + 15,6) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) C (Suma częściowa) D (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0 + D.C * 2,7	m2	25,400 25,400 25,400 0,000 0,000 50,800	
					RAZEM	50,800
234 d.6.2. 2	KNNRS 2 0802-6 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie	m2		
			poz.228	m2	45,720	
					RAZEM	45,720
235 d.6.2. 2	KNNR 3 0605-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz.228	m2	45,720	
					RAZEM	45,720
6.2.3	45421146-9		Sufit			
236 d.6.2. 3	KNR AT-43 0210-07	ST.00. 00 ST.B- 02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
			poz.208	m2	6,330	
					RAZEM	6,330
237 d.6.2. 3	KNR 2-02 1505-3	ST.00. 00 ST.B- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
			poz.236	m2	6,330	
					RAZEM	6,330
6.2.4	45420000-7 45453100-8		Stolarka drzwiowa			
238 d.6.2. 4	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 03	Renowacja konserwatorska drzwi drewnianych wraz z wymianą ślusarki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
239 d.6.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi drewniane wg wzoru, spełniające wymagania projektowe i konserwatorskie.	m2		
			1,8 + 1,6	m2	3,400	
					RAZEM	3,400
6.3			WYPOSAŻENIE			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240 d.6.3		ST.00. 00 ST.B-04	Dostarczenie i montaż luster	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
241 d.6.3		ST.00. 00 ST.B-04	Suszarka elektryczna do rąk - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
242 d.6.3		ST.00. 00 ST.B-04	Dostarczenie i montaż podajników na mydło - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
243 d.6.3		ST.00. 00 ST.B-04	Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
244 d.6.3		ST.00. 00 ST.B-04	Szczotki do czyszczenia wc wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
245 d.6.3		ST.00. 00 ST.B-04	Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
7			SZATANIA 1 - ŻENSKA			
7.1	45110000-1		DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI			
7.1.1			Wyposażenie			
246 d.7.1. 1	KNR 4-02 0235-06	ST.00. 00 ST.B-01	Demontaż umywalki	kpl.		
	WC		2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
247 d.7.1. 1	KNR 4-02 0235-05 analogia	ST.00. 00 ST.B-01	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego - brodzik	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7.1.2			Sufity			
248 d.7.1. 2	KNR 4-01 0701-11	ST.00. 00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	Szatnia 1		29,45	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
7.1.3			Ściany			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249 d.7.1. 3	DC 20 0121-1	ST.00.00 ST.B-01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki	m2		
	Szatnia 1		(26,1 + 4,5 + 4,5 + 4,9) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0	m2	40,000 40,000 40,000 80,000	
					RAZEM	80,000
250 d.7.1. 3	KNR 4-01 0701-05	ST.00.00 ST.B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			(26,1 + 4,5 + 4,5 + 4,9) * 2,70	m2	108,000	
					RAZEM	108,000
7.1.4			Podłogi			
251 d.7.1. 4	KNR 7-28 0301-8	ST.00.00 ST.B-01	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek	m2		
			poz.248	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
252 d.7.1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST.00.00 ST.B-01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.251	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
7.1.5			Odpady			
253 d.7.1. 5	KNR 19-01 0116-5 analogia	ST.00.00 ST.B-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
	płytki		(poz.249 + poz.251) * 0,01	m3	1,095	
	tynk		(poz.248 + poz.250) * 0,035	m3	4,811	
	posadzka		poz.252 * 0,1	m3	2,945	
					RAZEM	8,851
254 d.7.1. 5	KNR 4-01 0108-9	ST.00.00 ST.B-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.253	m3	8,851	
					RAZEM	8,851
255 d.7.1. 5	kalk. własna	ST.00.00 ST.B-01	Oплата за складование отходов и утилизację	m3		
			poz.253	m3	8,851	
					RAZEM	8,851
256 d.7.1. 5	kalk. własna	ST.00.00 ST.B-01	Utylizacja zdemontowanego wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7.2	45410000-4 45430000-0 45440000-3		PRACE REMONTOWE			
7.2.1	45430000-0		Podłogi			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.7.2. 1	KNKRB 2 0602-03 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na sucho jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.5 cm	m2		
			poz.251	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
258 d.7.2. 1	TZKNBK VII -49 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3	m2		
			poz.257	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
259 d.7.2. 1	KNR 2-02 1101-1 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 5 cm - beton zbrojony	m3		
			poz.257 * 0,07	m3	2,062	
					RAZEM	2,062
260 d.7.2. 1	KNR AT-40 0413-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		poz.257	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
261 d.7.2. 1	KNR K-04 0602-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
262 d.7.2. 1	KNR 2-02 1118-10 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe rektyfikowane min. 45x45cm	m2		
			poz.257	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
263 d.7.2. 1	KNR 2-02 1120-01 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
264 d.7.2. 1	KNR 2-02 1120-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.263	m	40,000	
					RAZEM	40,000
7.2.2	45430000-0 45440000-3		Ściany			
265 d.7.2. 2	KNR 19-01 0339-02	ST.00. 00 ST.B- 02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełne o gr. 1/2 cegły	m2		
	Szatnia 1		(1,35 + 1,3 + 1,3 + 1,1 + 1,1) * 2,7	m2	16,605	
					RAZEM	16,605
266 d.7.2. 2	NNRNKB 2- 02 1134-2	ST.00. 00 ST.B- 02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.250	m2	108,000	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	108,000
267 d.7.2. 2	KNR 2-02 0803-02	ST.00. 00 ST.B- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.271	m2	108,000	
					RAZEM	108,000
268 d.7.2. 2	KNR 4-01 0719-04 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.266	m2	108,000	
					RAZEM	108,000
269 d.7.2. 2	KNR AT-40 0413-01	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
			3,83 * 2,10	m2	8,043	
					RAZEM	8,043
270 d.7.2. 2	KNR K-04 0602-04	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			5 * 4 * 2,1	m	42,000	
					RAZEM	42,000
271 d.7.2. 2	KNR 2-02 0829-11 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytka rektyfikowana min. 75x25cm	m2		
	Szatnia 1		A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) (26,1 + 4,5 + 4,5 + 4,9) C (Suma częściowa) D (Obliczenie pomocnicze) B.A * 2,0 + D.C * 2,7	m2	0,000 0,000 40,000 40,000 40,000 108,000	
					RAZEM	108,000
7.2.3	45421146-9		Sufit			
272 d.7.2. 3	KNR AT-43 0210-07	ST.00. 00 ST.B- 02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
			poz.248	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
273 d.7.2. 3	KNR 2-02 1505-3	ST.00. 00 ST.B- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
			poz.272	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
7.2.4	45420000-7 45453100-8		Stolarka drzwiowa			
274 d.7.2. 4	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 03	Renowacja konserwatorska drzwi drewnianych wraz z wymianą ślusarki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
275 d.7.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	ST.00. 00 ST.B-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi drewniane wg wzoru, spełniające wymagania projektowe i konserwatorskie.	m2		
			1,80	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
7.3			WYPOSAŻENIE			
276 d.7.3		ST.00. 00 ST.B-04	Dostarczenie i montaż luster	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
277 d.7.3		ST.00. 00 ST.B-04	Suszarka elektryczna do rąk - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
278 d.7.3		ST.00. 00 ST.B-04	Dostarczenie i montaż podajników na mydło - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
279 d.7.3		ST.00. 00 ST.B-04	Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
280 d.7.3		ST.00. 00 ST.B-04	Szczotki do czyszczenia wc wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
281 d.7.3		ST.00. 00 ST.B-04	Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
8			SZATANIA 1 - MĘSKA			
8.1	45110000-1		DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI			
8.1.1			Wypożyczenie			
282 d.8.1. 1	KNR 4-02 0235-06	ST.00. 00 ST.B-01	Demontaż umywalki	kpl.		
	WC		2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
283 d.8.1. 1	KNR 4-02 0235-05 analogia	ST.00. 00 ST.B-01	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego - brodzik	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
8.1.2			Sufity			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMiO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.8.1. 2	KNR 4-01 0701-11	ST.00. 00 ST.B- 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	Szatnia 2		29,59	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
8.1.3			Ściany			
285 d.8.1. 3	DC 20 0121- 1	ST.00. 00 ST.B- 01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki	m2		
	Szatnia 2		(26,1 + 4,5 + 4,5 + 4,9) A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) A * 2,0	m2	40,000 40,000 40,000 80,000	
					RAZEM	80,000
286 d.8.1. 3	KNR 4-01 0701-05	ST.00. 00 ST.B- 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			(26,1 + 4,5 + 4,5 + 4,9) * 2,65	m2	106,000	
					RAZEM	106,000
8.1.4			Podłogi			
287 d.8.1. 4	KNR 7-28 0301-8	ST.00. 00 ST.B- 01	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek	m2		
			poz.284	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
288 d.8.1. 4	KNR 4-01 0804-7	ST.00. 00 ST.B- 01	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.287	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
8.1.5			Odpady			
289 d.8.1. 5	KNR 19-01 0116-5 analogia	ST.00. 00 ST.B- 01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
	płytki tynk posadzka		(poz.285 + poz.287) * 0,01 (poz.284 + poz.286) * 0,035 poz.288 * 0,1	m3 m3 m3	1,096 4,746 2,959	
					RAZEM	8,801
290 d.8.1. 5	KNR 4-01 0108-9	ST.00. 00 ST.B- 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.289	m3	8,801	
					RAZEM	8,801
291 d.8.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Opłata za składowanie odpadów i utylizację	m3		
			poz.289	m3	8,801	
					RAZEM	8,801
292 d.8.1. 5	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 01	Utylizacja zdemontowanego wyposażenia	kpl.		

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8.2	45410000-4 45430000-0 45440000-3		PRACE REMONTOWE			
8.2.1	45430000-0		Podłogi			
293 d.8.2. 1	KNKRB 2 0602-03 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na suchu jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.5 cm	m2		
			poz.287	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
294 d.8.2. 1	TZKNBK VII -49 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na suchu - gr. 0,3	m2		
			poz.293	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
295 d.8.2. 1	KNR 2-02 1101-1 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 5 cm - beton zbrojony	m3		
			poz.293 * 0,07	m3	2,071	
					RAZEM	2,071
296 d.8.2. 1	KNR AT-40 0413-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	parter		poz.293	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
297 d.8.2. 1	KNR K-04 0602-03	ST.00. 00 ST.B- 02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
298 d.8.2. 1	KNR 2-02 1118-10 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe rektyfikowane min. 45x45cm	m2		
			poz.293	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
299 d.8.2. 1	KNR 2-02 1120-01 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
300 d.8.2. 1	KNR 2-02 1120-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.299	m	40,000	
					RAZEM	40,000
8.2.2	45430000-0 45440000-3		Ściany			
301 d.8.2. 2	KNR 19-01 0339-02	ST.00. 00 ST.B- 02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełne o gr. 1/2 cegły	m2		
	Szatnia 2		(1,35 + 1,3 + 1,3 + 1,1 + 1,1 + 1,1) * 2,7	m2	19,575	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	19,575
302 d.8.2. 2	NNRNKB 2-02 1134-2	ST.00.00 ST.B-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.286	m2	106,000	
					RAZEM	106,000
303 d.8.2. 2	KNR 2-02 0803-02	ST.00.00 ST.B-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.307	m2	108,000	
					RAZEM	108,000
304 d.8.2. 2	KNR 4-01 0719-04 analogia	ST.00.00 ST.B-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.302	m2	106,000	
					RAZEM	106,000
305 d.8.2. 2	KNR AT-40 0413-01	ST.00.00 ST.B-02	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	p		3,83 * 2,10	m2	8,043	
					RAZEM	8,043
306 d.8.2. 2	KNR K-04 0602-04	ST.00.00 ST.B-02	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			5 * 4 * 2,1	m	42,000	
					RAZEM	42,000
307 d.8.2. 2	KNR 2-02 0829-11 analogia	ST.00.00 ST.B-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytka rektyfikowana min. 75x25cm	m2		
	Szatnia 2		A (Suma częściowa) B (Obliczenie pomocnicze) (26,1 + 4,5 + 4,5 + 4,9) C (Suma częściowa) D (Obliczenie pomocnicze) A * 2,0 + C * 2,7	m2	0,000 0,000 40,000 40,000 40,000 108,000	
					RAZEM	108,000
8.2.3	45421146-9		Sufit			
308 d.8.2. 3	KNR AT-43 0210-07	ST.00.00 ST.B-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
			poz.284	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
309 d.8.2. 3	KNR 2-02 1505-3	ST.00.00 ST.B-02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
			poz.308	m2	29,590	
					RAZEM	29,590
8.2.4	45420000-7 45453100-8		Stolarka drzwiowa			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH MSCHMIO

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310 d.8.2. 4	kalk. własna	ST.00. 00 ST.B- 03	Renowacja konserwatorska drzwi drewnianych wraz z wymianą ślusarki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
311 d.8.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	ST.00. 00 ST.B- 03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi drewniane wg wzoru, spełniające wymagania projektowe i konserwatorskie.	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
8.3			WYPOSAŻENIE			
312 d.8.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż luster	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
313 d.8.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Suszarka elektryczna do rąk - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
314 d.8.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na mydło - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
315 d.8.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
316 d.8.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Szczotki do czyszczenia wc wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
317 d.8.3		ST.00. 00 ST.B- 04	Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą - stal nierdzewna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

